

# Dodatek o servisních službách ke smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod

(uzavřená podle §6 a následujících Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.)

kterým se na základě změny povolení k vypouštění OV upravují následující  
ustanovení původní smlouvy ze dne 13.11.2006

## III. Rozsah prací zajišť'ovaných zálohovou platbou

### 1) Pohotovost

Po ohlášení poruchy zajistí provozovatel do 24 hodin prohlídku zařízení (ČOV, kanalizační stokové sítě, čerpacích stanic) odstranění poruchy, případně provizorní zajištění chodu zařízení bude provedeno za úplaty dle stanoveného ceníku.

Tyto práce se oceňují měsíční paušální částkou 6 800,- Kč , tzn. 81 600,- Kč

### 2) Základní laboratorní kontrola

Provozovatel zajistí 1 x měsíčně odběr vzorků na přítoku i odtoku z ČOV a jejich základní rozbor. V případě nevyhovujícího vzorku zajistí rozbor nový.

Tyto práce se oceňují částkou 188 440,- Kč za rok.

### 3) Technicko-hospodářské zabezpečení

Nositelem vodohospodářského rozhodnutí je producent odpadních vod. Provozovatel provede základní vodohospodářskou evidenci o celém vodohospodářském díle (evidenci platných rozhodnutí, zápisy z revizí a kontrol vodohospodářských a hygienických orgánů, předepsané bilance o množství a produkci znečištění, záznamy o poruchách a haváriích, evidenci pro fakturaci stočného dle zákona 274/2001 a vyhlášky 428/2001, vyjadřování k inženýrským sítím, apod.). Veškeré požadavky na nové kanalizační přípojky budou projednány s provozovatelem.

Tyto práce se oceňují částkou 12 400,- Kč za měsíc, tzn. 148 800,-Kč za rok.

### 4) Pravidelný preventivní servis

Provozovatel zajistí 1 x denně kontrolu chodu a technického stavu ČOV, úkony dle schválených provozních řádů (např. vyčištění ručních česlí, kontrola mamutky lapáku písku, apod.) a provede o výsledku záznam do provozního deníku. Účelem je předcházet poruchám a zajistit spolehlivý provoz ČOV . 1 x týdně provede obsluha kontrolu čerpacích stanic, 1x měsíčně, případně častěji po větších deštích se zkontroluje průchodnost kanalizace. Dále pak 1x měsíčně provede kontrolu lapáku tuku.

Náklady na tuto činnost jsou: měsíčně: 22.250,- Kč , tj. 267.000,- Kč za rok

### Rekapitulace nákladů:

Pohotovost .....	81.600,- Kč
Laboratorní kontrola .....	188.440,- Kč
T-H zabezpečení .....	148.800,- Kč
Preventivní servis .....	267.000,- Kč
<b>Součet celkem .....</b>	<b>685.840,- Kč bez DPH</b>

#### IV. ROZSAH PRACÍ A NÁKLADŮ NEZAHRNUTÝCH V ZÁKLADNÍCH PLATBÁCH

- 1) Náklady na vyvážení shrabků, písku z ČOV.
- 2) Zajišťování oprav, údržbových prací, čištění, revize zařízení ČOV, kanalizačního řadu a čerpacích stanic vlastními nebo cizími pracovníky. Cena a rozsah těchto prací bude předem projednána s producentem odpadních vod.
- 3) Náklady na vyvážení tuků z lapolu budou fakturovány dle skutečnosti.
- 4) Náklady na odstředování kalů z ČOV za pomoci dekantační odstředivky. Fakturace dle odstředěných m<sup>3</sup>. Cena m<sup>3</sup> je stanovena na 515,- Kč/m<sup>3</sup>

#### V. FAKTURACE

Obec Brandýsek jako producent odpadních vod bude hradit provozovateli zařízení paušální náklady spojené s provozem ČOV a kanalizace zálohově vždy takto :

- záloha na leden až červen k 15.2. ve výši 342.920,- Kč
- záloha na červenec až prosinec k 1.7. ve výši 342.920,- Kč

Vždy do 15.2. následujícího roku se provede vyúčtování nákladů, včetně prací a nákladů nezahrnutých v základních platbách a zároveň provede určení sazeb na následující rok. Pokud nedojde k dohodě o sazbách na následující rok, platí sazby z roku předcházejícího zvýšené o inflaci dle ČSÚ předešlého roku.

**Ostatní ustanovení smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod za dne 13.11.2006 zůstávají beze změn.**

V Brandýsku dne .....2023

Za producenta odpadních vod

.....

starostka obce Brandýsek

Za provozovatele

.....

Milan Jedlička  
prokurista společnosti  
Petr Kožený s.r.o.

## *Provozovaná infrastruktura*

1. Čistírna odpadních vod
2. Gravitační kanalizace v délce: 17 628 m (včetně kan. přípojek),  
dimenzi DN 150 - 300mm  
Tlaková kanalizace v délce: 3 069 m (včetně kan. přípojek a výtlačků)

PE 63	686,6 m
PE 90	1 858,3 m
PE 110	256,5 m
PE 150	111 m
PE 160	156,8 m
3. Lapol školní jídelna
4. Čerpací stanice 11 x:
  - Ke Hřbitovu
  - U Kina
  - Za Hřištěm
  - U Dráhy
  - U Nádraží
  - Do Brodců
  - U Potoka
  - Ve Višňovce
  - ČOV
  - Naproti kinu
  - U školy



Název	jednotka	cena bez DPH	Poznámky
montér	hod	450,-	+ doprava
elektrikář	hod	550,-	+ doprava
zedník	hod	350,-	+ doprava
pomocné práce (kopáčské)	hod	250,-	+ doprava
technik, vedoucí střediska	hod	500,-	+ doprava
diagnostik sítí, trasování potrubí	hod	790,-	
zámečnick	hod	450,-	+ doprava
zkouška vodotěsnosti kan. potrubí do 20 bm	ks	750,-	+doprava
zkouška vodotěsnosti kan. potrubí nad 20 bm	m	individuálně	
likvidace kalů a tuků	m3	560,-	+doprava, manipulace
čištění přípojky (tlakové, bez odsávání)	hod	2000,-	+doprava
kamerový průzkum	hod/m	1950,-/100,-	cena dle rozsahu +doprava
kamerový inspekční vůz - stoky	hod	1950,-	+doprava
kouřostroj	hod	1860,-	+ doprava
kanalizační přípojka na klíč	ks		zpracování cenové nabídky dle skutečnosti
montáž kan.přípojky	ks		dle skutečnosti
Materiál	kpl		dle skutečnosti
vrtání kan. potrubí 150mm (kamenina,beton)	ks	5500,-	+doprava
vrtání kan. potrubí 150mm (plast)	ks	5500,-	+doprava
vrtání kan. potrubí 200mm (kamenina,beton)	ks	7000,-	+doprava
vrtání kan. potrubí 200mm (plast)	ks	5750,-	+doprava
mapové podklady			
mp pro zákres	ks	60,-	
poskytnutí podkladu pro UR	ks	90,-	
ostatní konzultace	hod	350,-	
<b>doprava</b>			
dodávka		16,-	
nákladní vůz		42,-	
osobní vůz		12,-	
Cistíci vůz		45,-	
<b>technika</b>			
bagr kolový	hod	950,-	
čistíci vůz	hod	3100,-	+doprava
příplatky			
Práce mimo pracovní dobu (objednaná)	13/1		pracovní dny, objednávka min I den předem
Práce pohotovostní		100%	soboty, neděle, svátky,

11