Vícepráce k dodatku II

Stavba: **Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí**

Zhotovitel : POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Objekt: **Vícepráce**

Objednatel : Obec Brandýsek

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství celkem dle SOD	Celkem vyfakturováno po dobu výstavby	Vícepráce	Množství celkem po změnách	Zbývá množství k fakturaci dle SOD a po změnách	Jednotková cena	Celkem vyfakturováno za minulá období dle SOD Kč	VCP	Cena celkem po změnách bez DPH	Cena celkem po změnách včetně DPH
NP.1	899132122	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000	11 700,00	0,00	46 800,00	46 800,00	56 628,00
NP.2	55241031.R	poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací DN nad 1000	kus	0,000	0,000	4,000	4,000	4,000	13 800,00	0,00	55 200,00	55 200,00	66 792,00
NP.3	ACO.12350	ACO Multiline V100S - 10.0, žlab 1,0m	kus	0,000	0,000	11,500	11,500	11,500	2 204,05	0,00	25 346,58	25 346,58	30 669,36
NP.4	ACO.12354	ACO Multiline V100S - 10.0.2, žlab 1,0m, těsný odtok DN110	kus	0,000	0,000	9,000	9,000	9,000	2 624,38	0,00	23 619,42	23 619,42	28 579,50
NP.5	ACO.12385	ACO Multiline V100S - kombi stěna pro začátek/konec	kus	0,000	0,000	18,000	18,000	18,000	391,07	0,00	7 039,26	7 039,26	8 517,50
NP.6	ACO.132560	ACO Drainlock NW100 - B125, mřížkový rošt Q+ 1,0m, ZN	kus	0,000	0,000	20,500	20,500	20,500	1 097,67	0,00	22 502,24	22 502,24	27 227,70
NP.7	ACO.132559.R	ACO Drain - Košík na nečistoty pro ploché žlaby DN110, V2A	kus	0,000	0,000	9,000	9,000	9,000	1 392,30	0,00	12 530,70	12 530,70	15 162,15
NP.8	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	0,000	0,000	24,000	24,000	24,000	186,00	0,00	4 464,00	4 464,00	5 401,44
NP.9	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,000	0,000	2,400	2,400	2,400	383,00	0,00	919,20	919,20	1 112,23
NP.10	899620151	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	0,000	0,000	5,250	5,250	5,250	4 580,00	0,00	24 045,00	24 045,00	29 094,45
NP.11	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	0,000	0,000	4,320	4,320	4,320	314,00	0,00	1 356,48	1 356,48	1 641,34
NP.12	895941312	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm	kus	0,000	0,000	13,000	13,000	13,000	694,00	0,00	9 022,00	9 022,00	10 916,62
NP.13	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm	kus	0,000	0,000	13,000	13,000	13,000	465,00	0,00	6 045,00	6 045,00	7 314,45
NP.14	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti do 50 kg	kus	0,000	0,000	13,000	13,000	13,000	245,00	0,00	3 185,00	3 185,00	3 853,85
NP.15	452112112	Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	891,00	0,00	2 673,00	2 673,00	3 234,33
NP.16	59224135	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	345,00	0,00	1 035,00	1 035,00	1 252,35
NP.17	PAM.EDVT50EU	mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	7 707,68	0,00	23 123,04	23 123,04	27 978,88
NP.18	55242330	mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám	kus	0,000	0,000	13,000	13,000	13,000	11 100,00	0,00	144 300,00	144 300,00	174 603,00
NP.19	711161173	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie	m2	0,000	0,000	197,500	197,500	197,500	53,40	0,00	10 546,50	10 546,50	12 761,27
NP.20	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	0,000	0,000	197,500	197,500	197,500	36,50	0,00	7 208,75	7 208,75	8 722,59
NP.21		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	0,000	0,000	3,000	3,000	3,000	2 900,00	0,00	8 700,00	8 700,00	10 527,00
NP.22		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	0,000	13,000	13,000	13,000	1 800,00	0,00	23 400,00	23 400,00	28 314,00
NP.23		Montáž tělesa nové uliční vpusti včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám s mříží, bahenní koš, obsypu, hutnění, zemních prací, odvozu a skládkovného	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	15 730,00
NP.24		kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm,pokládka, zásyp potrubí betonem a následně šd až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění	m	0,000	0,000	65,700	65,700	65,700	3 287,08	0,00	215 961,16	215 961,16	261 313,00
NP.25		napojení svodu do žlabu v chodníku	kus	0,000	0,000	24,000	24,000	24,000	1 500,00	0,00	36 000,00	36 000,00	43 560,00
NP.26		napojení kanalizace DN 250 do šachty	kus	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 630,00
		Celkem								**0,00**	**731 022,32**	**731 022,32**	**884 537,00**