

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo R-06/12-2024 uzavřené dne 31.7.2024 (dále jen „smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Název: Obec Brandýsek
se sídlem: 273 41 Brandýsek – Olšany, Slánská 62
jednající: Ing. Henrieta Rydlová, starostka
IČ: 002 34 168
DIČ: CZ00234168
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 73103983/0300
telefon/fax: 312 283 701, 312 283 815 / 312 284 119
e-mail: info@brandysek.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 11881 od 23. května 2007
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č. ú. 500106362/0800

tel: +420 31404111, e-mail: sekretariat@pkb.cz
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran se v souladu s bodem 4.3 a 14.2. čl. XIV. smlouvy o dílo uzavřené dne 31.7.2024 mění a doplňují následující ustanovení smlouvy:

1. Doplňuje se bod č. 2.3. v článku II. Předmět plnění (dílo) a to v následujícím znění:

2.3. Předmět smlouvy se z důvodu změn rozsahu díla o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu provádění díla, a která jsou nezbytné pro provedení díla, upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnovém listě č. 1.

2. V souladu se změnou rozsahu díla dochází ke změně bodu č. 5.1. čl. V. Cena následovně:

5.1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení dohodou, je cenou nejvýše přípustnou, je stanovena v cenové úrovni k datu předání díla a činí:

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Cena SoD bez DPH | 10.390.705,11 Kč |
| <u>Cena ZL 1</u> | <u>339.059,36 Kč</u> |
| Cena celkem bez DPH | 10.729.764,50 Kč |
| DPH 21% | 2.253.250,50 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 12.983.015 Kč |

Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci díla dle předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení zadavatele a zisk zhotovitele.


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 31.7.2024 se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 1 (jednom) z nich. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1/ Změnový list č. 1

V Brandýsku
Za objednatele

19.2.2025

Ing. Henrieta Rydlová
starostka

V Kladně
za zhotovitele


Ing. Jan Tříška
předseda představenstva

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

| |
|----------|
| |
| R |

P - příprava

R - realizace

| OBJEKT: Olšanská IV Olšanská V | Číslo úseku: | Název: 1-VCP-dle rozpočtu SOD Olšanská IV,V 2-VCP-Olšanská IV - stabilizace 3-VCP-Olšanská IV,V (UV, nop fol, poklopy) 4-VCP-Olšanská V poklopy RŠ, op. Konusu, Méněpráce Olšanská IV,V |
|---|--|---|
| Popis změny: | | |
| 1-VCP-dle rozpočtu SOD Olšanská IV,V | | Jedná se o doměrky položek jenž obsahuje rozpočet u SOD |
| 2-VCP-Olšanská IV - stabilizace | | Vzhledem k nevyhovující zatěžovacím zkouškám se investor rozhodl zlepšit ložnou vrstvu pomocí hydraulických pojiv |
| 3-VCP-Olšanská IV,V (UV, nop fol, poklopy HV) | | Dle požadavku investora zhotovitel provedl nopové folie podél nemovitostí, výměny poklopů UV a HV |
| 4-VCP-Olšanská V poklopy RŠ, op. Konusu | | Z důvodu špatného stavu RŠ zhotovitel provedl výměnu některých poklopů a opravu RŠ v Olšanské V |
| 5-Méněpráce | | |
| Zdůvodnění změny: | | |
| 1-VCP | Nutnost k dokončení stavby | |
| 2-VCP | Nutnost k dokončení stavby | |
| 3-VCP | Požadavek investora, nutnost k dokončení stavby (havarijní stav) | |
| 4-VCP | Nutnost k dokončení stavby (havarijní stav) | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|---|
| Stavba: | Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Polí | SO | Olšanská IV,V | Změnový list č: | 1 |
| POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY | | | | | |
| DOPADY ZMĚNY: | | | | | |
| Do realizace: | | | | | |
| Do časového plánu stavby: | 28 dní | | | | |
| Do ceny stavby: | zvýšení o: | 550 502,98 | Kč | | |
| Jedná se o snížení výměr dle skutečnosti | snížení o: | 211 443,62 | Kč | | |
| Celkem: | | 339 059,36 | Kč | | |
| NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno: | | | | Podpis: | |
| PKB, a.s. | | | |  | |
| VYJÁDŘENÍ : | | | | | |
| Zhotovitel: | | Souhlasím | | Technický dozor investora: | |
| PKB, a.s. | |  | | Souhlasím | |
| | | Podpis: | | Podpis: | |
| | | | |  | |
| CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLADA: | | | | | |
| | | | Za Objednatele: | | |
| | | | Obec Brančice | | |
| | | |  | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 1

| ulice | cena celkem | cena s DPH |
|-------------|-------------|------------|
| Olšanská IV | 5 400,00 | 6 534,00 |
| Olšanská V | 44 840,00 | 54 256,40 |
| cena celkem | 50 240,00 | 60 790,40 |

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 1

Stavba:

Brandýsek

Objekt:

Ulice Olšanská IV

KSO:

Místo: **Brandýsek**

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ:

279 00 096

DIČ:

CZ27900096

Cena bez DPH

5 400,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| zákl. přenesená | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

5 400,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 1

Slavba:
Brandýsek

Objekt:
Ulice Olšanská V

KSO:
Místo: Brandýsek

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ: 279 00 096
DIČ: CZ27900096

Cena bez DPH

44 840,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|-----------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| zákl. přenesená | 0,00 | 21,00% | 0,00 |
| sníž. přenesená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |
| nulová | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

44 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brandýsek

Objekt:

Ulice Olšanská V

Místo:

Brandýsek

Datum:

Zadavatel:

0

Projektant:

Uchazeč:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Zpracovatel:

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 44 840,00 |
| 1 | | | Odstranění vrchní vrstvy asfaltových vrstev tl 100 mm strojné plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a skládkovného a včetně úpravy pláňe pro pokládku asfaltů | m2 | | 77,07 | 0,00 |
| 2 | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže | kus | 10,000 | 2 900,00 | 29 000,00 |
| 3 | | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu | kus | 1,000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 4 | | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 50/70 tl. 60 mm včetně zajištění asfaltových zálivek | m2 | | 297,09 | 0,00 |
| 5 | | | Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | | 11,60 | 0,00 |
| 6 | | | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11S 50/70 tř. I tl 40 mm včetně zajištění asfaltových zálivek | m2 | | 228,86 | 0,00 |
| 7 | | | dlažba šedá tl.6cm pokládká + materiál komplet vč. Podkladních vrstev | m2 | | 1 083,06 | 0,00 |
| 8 | | | odstranění stáv. povrchu chodníku komplet | m2 | | 367,25 | 0,00 |
| 9 | | | odstranění silničních obrubníků | bm | | 151,92 | 0,00 |
| 10 | | | pokládká silničních obrubníků 150/250/1000 na ležato | bm | | 610,00 | 0,00 |
| 13 | | | napojení svodu do žlabu v chodníku | ks | 3,000 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 14 | | | žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštem tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komunikace | m2 | 6,000 | 1 590,00 | 9 540,00 |

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 2

Stavba: VCP_Brandýsek, ul. Olšanská - Stabilizace hydraulickým pojivem
Objekt Olšanská IV

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Brandýsek

Zpracoval: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 24. 9. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 241 072,80

1 Zemní práce 241 072,80

| | | | | | | |
|---|-----------|--|----|---------|----------|-----------|
| 1 | 116951201 | Úprava zemin vápnem nebo směsnými hydraulickými pojivy | m3 | 107,820 | 194,00 | 20 917,08 |
| 2 | 58530160 | vápno nehašené vzdušné CL 90 jemně mleté VL | t | 8,000 | 5 110,00 | 40 880,00 |
| 3 | 122151104 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 107,820 | 103,00 | 11 105,46 |
| | | 605*0,2 | | 121,000 | | |
| 4 | 162351104 | Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 484,000 | 96,80 | 46 851,20 |
| | | 121*4 | | 484,000 | | |
| 5 | 167151111 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 | m3 | 107,820 | 54,20 | 5 843,84 |
| 6 | 171151111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhuštěných strojně | m3 | 107,820 | 184,00 | 19 838,88 |
| 7 | 181911102 | Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhuštěním ručně | m2 | 539,100 | 46,20 | 24 906,42 |
| 8 | 460241111 | Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 107,820 | 656,00 | 70 729,92 |

Cena celkem bez DPH 241 072,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 3

Stavba: VCP_Brandýsek
Objekt: Olšanská IV

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 17. 9. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|

HSV Práce a dodávky HSV 154 646,84

4 Vodorovné konstrukce 116 267,84

| | | | | | | |
|---|--------------|---|-----|--------|----------|-----------|
| 1 | 452112112 | Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklapy a mříže | kus | 10,000 | 891,00 | 8 910,00 |
| 2 | 59224135 | prstavec šachtový vyrovnávací betonový 625x90x60mm | kus | 10,000 | 345,00 | 3 450,00 |
| 3 | PAM.EDVT50EU | mříž čtvercová D 400-VIATOP, plochá 500x500mm | kus | 10,000 | 7 707,68 | 77 076,80 |

8 Trubní vedení 38 379,00

| | | | | | | |
|---|-----------|--|-----|--------|-----------|-----------|
| 4 | 895941312 | Osazení vpustí uliční DN 450 z betonových dílců skruž horní 195 mm | kus | 0,000 | 694,00 | 0,00 |
| 5 | 59223856 | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x195x50mm | kus | 0,000 | 465,00 | 0,00 |
| 6 | 899201211 | Demontáž mříží litinových včetně ráků hmotnosti do 50 kg | kus | 13,000 | 245,00 | 3 185,00 |
| 7 | 55242330 | mříž D 400 - konkávní 600x600 4-stranný rám | kus | 3,000 | 11 100,00 | 33 300,00 |

PSV Práce a dodávky PSV 14 943,34

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 943,34

| | | | | | | |
|----|-----------|---|-----|---------|----------|----------|
| 8 | 711161173 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie | m2 | 112,500 | 53,40 | 6 007,50 |
| 9 | 28323005 | fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm | m2 | 131,119 | 36,50 | 4 785,84 |
| 10 | 59224661 | poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm D400 s odvětráním | kus | 0,000 | 4 150,00 | 0,00 |

Cena celkem bez DPH 169 590,18

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 4

Stavba: VCP_Brandýsek, poklopy

Objekt: Olšanská V

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Brandýsek

Zpracoval: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.

Datum: 24. 9. 2024

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|----|-------------|---|-----|-----------------|-----------------|------------------|
| | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 89 600,00 |
| | 8 | Trubní vedení | | | | 89 600,00 |
| 1 | 899132122 | Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky přes 25 cm | kus | 4,000 | 11 700,00 | 46 800,00 |
| 2 | 55241031 | poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací | kus | 4,000 | 10 700,00 | 42 800,00 |
| 3 | 55241031.R | poklop šachtový třída D400, kruhový s ventilací DN nad 1000 | kus | 0,000 | 13 850,00 | 0,00 |
| | | Cena celkem bez DPH | | | | 89 600,00 |

5 - Soupis měňopraci

Výměna povrchů v ulici Oltánská I až Oltánská V, Souběžná, K Potoku, Pod Veverkou, V Chálopkách a Do Polí
 Objekt: Ulice Oltánská IV
 Objednatel: Obec Brandýsek

| P.č. | Kód položky | Popis položky | MJ | Množství celkem dle SOO | Množství celkem dle skutečně provedených prací | Jednotková cena | Cena celkem dle SOO | DPH 21% | Cena včetně DPH | Cena celkem dle skutečně provedených prací | DPH 21% | Cena včetně DPH |
|-----------------------|-------------|--|-----|-------------------------|--|-----------------|---------------------|--------------|-----------------|--|-----------|-----------------|
| 1 | | Odstavení podkladu tl 200 mm srovná plochy přes 200 do 1000 m2 po úsecích včetně odvozu na skládku a silničního a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltu | m2 | 605,000 | 539,100 | 124,10 | 76 060,60 | 15 766,91 | 90 847,41 | 66 902,31 | 14 049,49 | 80 951,80 |
| 2 | | Výškově úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením mříž | kus | 5,000 | 3,000 | 2 900,00 | 14 500,00 | 3 045,00 | 17 545,00 | 8 700,00 | 1 827,00 | 10 527,00 |
| 3 | | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením trycho hnoc, šoupátka nebo hydrantu | kus | 3,000 | 3,000 | 1 800,00 | 5 400,00 | 1 134,00 | 6 534,00 | 5 400,00 | 1 134,00 | 6 534,00 |
| 4 | | Montáž tělesa nové uliční vpusť včetně nové krátké přípojky a napojení na nový řad DN 250 a dodání kompletu - těleso, rám a mříž, bahenní koš, otespu, hutnění, zemních prací, odvozu a silničního | kus | 12,000 | 12,000 | 13 000,00 | 156 000,00 | 32 760,00 | 188 760,00 | 156 000,00 | 32 760,00 | 188 760,00 |
| 5 | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16S 5070 tl. 60 mm včetně zajetí asfaltových zářezek | m2 | 605,000 | 539,100 | 297,09 | 179 739,45 | 37 745,28 | 217 484,73 | 160 161,22 | 33 633,86 | 193 795,07 |
| 6 | | Posázek živkový spojovací az silniční emulze v množství 0,50 kg/m2 | m2 | 605,000 | 539,100 | 19,80 | 11 858,00 | 2 490,18 | 14 348,18 | 10 566,36 | 2 218,94 | 12 785,30 |
| 7 | | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11S 5070 tl. 18 a 40 mm včetně zajetí asfaltových zářezek | m2 | 605,000 | 539,100 | 228,86 | 138 460,20 | 29 078,66 | 167 538,98 | 123 378,43 | 25 909,47 | 149 287,90 |
| 8 | | dražba šedá tl.6cm pokládka + materiál komplet vč. Podkladních vrstev | m2 | 180,000 | 170,400 | 1 083,06 | 194 950,90 | 40 939,67 | 235 890,47 | 184 553,42 | 38 756,22 | 223 309,64 |
| 9 | | odstranění stáv.povrchu chodníku komplet | m2 | 190,000 | 190,000 | 367,26 | 69 777,50 | 14 653,28 | 84 430,78 | 69 777,50 | 14 653,28 | 84 430,78 |
| 10 | | pokládka silničních obrusnic 150/250/1000 | bm | 140,000 | 128,600 | 610,00 | 85 400,00 | 17 934,00 | 103 334,00 | 78 446,00 | 16 473,66 | 94 919,66 |
| 11 | | podkladní vrstva z štíl. 10 cm- vyrovnání - součástí je odštěpení nevhodné vrstvy | m2 | 150,000 | 150,000 | 509,77 | 76 465,50 | 16 057,76 | 92 523,26 | 76 465,50 | 16 057,76 | 92 523,26 |
| 12 | | napojení svodu do žlabu v chodníku | ks | 9,000 | 9,000 | 1 500,00 | 13 500,00 | 2 835,00 | 16 335,00 | 13 500,00 | 2 835,00 | 16 335,00 |
| 13 | | žlab polymerbetonový s pozinkovaným roštěm tl 10cm. pro napojení svodu přes chodník do prostoru komínáče | m2 | 13,500 | 13,500 | 1 560,00 | 21 465,00 | 4 507,65 | 25 972,65 | 21 465,00 | 4 507,65 | 25 972,65 |
| 14 | | kanalizace DN 250 z KG trubek SN8 - výkop 90 cm.pokládka, zákop potrubí betonem a následně štíl až pod úroveň asf.vrstev vč. hutnění | m | 134,000 | 134,000 | 3 287,08 | 440 468,72 | 92 498,43 | 532 967,15 | 440 468,72 | 92 498,43 | 532 967,15 |
| 15 | | napojení kanalizace DN 250 do žlabky | ks | 2,000 | 2,000 | 3 000,00 | 6 000,00 | 1 260,00 | 7 260,00 | 6 000,00 | 1 260,00 | 7 260,00 |
| Celkem | | | | | | | 1 489 665,77 | 3 881 709,58 | 1 421 754,46 | 1 720 359,20 | | |
| Rozdílné ceny bez DPH | | | | | | | | | -57 281,33 | | | |

5 - Soupis měněpráci

Stavba: Výměna povrchů v ulici Olšanská I až Olšanská V, Souběžná, K Fotoku, Pod Veverkou, V Chaloupkách a Do Poli
 Objekt: Ulice Olšanská V
 Objednatel: Obec Brandýsek

| P.Č. | Kód položky | Popis položky | MJ | Množství celkem dle SDO | Množství celkem dle skutečně provedených prací | Jednotková cena | Cena celkem dle SDO | DPH 21% | Cena včetně DPH | Cena celkem dle skutečně provedených prací | DPH 21% | Cena včetně DPH |
|---------------------|-------------|--|----------------|-------------------------|--|-----------------|---------------------|-----------|-----------------|--|-----------|-----------------|
| 1 | | Odstřazení vrchní vrstvy asfaltových vrstev š 100 mm strojně plochy přes 200 do 1000 m ² po úsecích včetně odvozu na skládku a sítáckového a včetně úpravy pláně pro pokládku asfaltů | m ² | 850,000 | 850,000 | 77,07 | 73 216,50 | 15 375,47 | 88 591,97 | 73 216,50 | 15 375,47 | 88 591,97 |
| 2 | | Výškově úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením míče | kus | 12,000 | 12,000 | 2 900,00 | 34 800,00 | 7 308,00 | 42 108,00 | 34 800,00 | 7 308,00 | 42 108,00 |
| 3 | | Výškově úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupátka nebo hydrantu | kus | 14,000 | 14,000 | 1 800,00 | 25 200,00 | 5 292,00 | 30 492,00 | 25 200,00 | 5 292,00 | 30 492,00 |
| 4 | | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 1BS 60/70 š. 60 mm včetně zajištění asfaltových zářevk | m ² | 850,000 | 850,000 | 297,09 | 282 236,50 | 59 269,46 | 341 505,96 | 282 236,50 | 59 030,57 | 305 557,07 |
| 5 | | Posuvač škvírný spojovací ze silikónu emulze v množství 0,50 kg/m ² | m ² | 850,000 | 850,000 | 11,60 | 11 020,00 | 2 314,20 | 13 334,20 | 9 860,00 | 2 070,60 | 11 930,60 |
| 6 | | Asfaltový beton vrstva obrusná AC 11S 50/70 š. 1 š 40 mm včetně zajištění asfaltových zářevk | m ² | 850,000 | 850,000 | 228,86 | 217 417,00 | 45 657,57 | 283 074,57 | 194 531,00 | 40 651,51 | 235 382,51 |
| 7 | | čistba šedá š 0mm pokládky + materiál komplet vč. Podkladních vrstev | m ² | 395,000 | 390,000 | 1 003,06 | 427 808,70 | 89 839,83 | 517 648,53 | 379 071,00 | 79 604,91 | 458 675,91 |
| 8 | | odstranění stáv. povrchu chodníku komplet | m ² | 385,000 | 360,000 | 367,25 | 145 063,75 | 30 463,39 | 175 527,14 | 129 537,50 | 26 892,88 | 156 530,38 |
| 9 | | odstranění silničních obrubníků | km | 183,000 | 150,000 | 151,92 | 27 801,36 | 5 638,29 | 33 639,65 | 22 788,00 | 4 785,48 | 27 573,48 |
| 10 | | pokládka silničních obrubníků 150x250/1000 na kážto | km | 183,000 | 150,000 | 610,00 | 111 630,00 | 23 442,30 | 135 072,30 | 81 500,00 | 19 215,00 | 110 715,00 |
| Celkem | | | | | | | 1 356 192,31 | | 1 640 993,30 | 1 212 030,50 | | 1 466 556,91 |
| Rozdíl ceny bez DPH | | | | | | | | | -144 152,31 | | | |

